


PRZEKRÓJ B-B



ZESTAWIENIE WARSTW:

A STROP PODDASZA

DESKI 4cm  
LEGARY 22x25cm/ pustka, polepa  
DESKI 4cm  
PŁYTAPILŚNIOWA 1cm

B DACH NAWY GŁÓWNEJ

DACHÓWKA CEMENTOWA, ZAKŁADKOWA  
ŁATY/ KONTRŁATY 4x5cm w rozstawie 33cm  
KROKWIE 16x17cm

C DACH PREZBITERIUM

PAPA  
DESKOWANIE  
KROKWIE 16x17cm

D STROP WIEŻY

DESKI 4cm  
BELKI 24x24cm/ 20x17cm

E DACH WIEŻY

BLACHA MIEDZIANA W ŁUSKĘ  
DESKOWANIE  
KROKWIE 16x17cm

F DACHY KAPLIC

BLACHA OCYNKOWANA  
DESKOWANIE  
KROKWIE 16x17cm

G STROP CHÓRU

DESKI  
LEGARY/ PUSTKA, POLEPA  
DESKI  
TYNK

|  |   |           |
|--|---|-----------|
| TEMAT RYSUNKU:   | PRZEKRÓJ B-B  |           |
| OBIEKT:  | KOŚCIÓŁ FILIALNY P.W. NAJŚWIĘTSZEGO SERCA PANA JEZUSA           |           |
| ADRES:   | Próchnowo 16, gmina Mirosławiec                                 |           |
| INWESTOR:  | Parafia Rzymsko-Katolicka Marcinkowice 78-641 Lubiesz           |           |
| BRANŻA:  | ARCHITEKTURA  |           |
| FAZA:  | INWENTARYZACJA ARCHITEKTONICZNO-KONSERWATORSKA                  |           |
| AUTORZY OPRACOWANIA:   | mgr inż. arch.Tamara Możejewska, upr. proj. nr 7/ZPOIA/OKK/2017 |           |
| OPRACOWANIE:   | mgr inż. arch.Małgorzata Rosiak                                 |           |
| impresje<br>Agata Możejewska<br>ul. Śląska 28/1, 70-434 Szczecin<br>tel. 509 291 804 | DATA:   | 10.2021r. |
|  | SKALA:  | 1:100     |
|  | NR RYSUNKU:   | i.07      |