


PRZEKRÓJ C-C



ZESTAWIENIE WARSTW:

A STROP PODDASZA
BELKI WIĄZAROWE (ŚCIAĞI) 22x25cm/ PUSTKA

B DACH NAWY GŁÓWNEJ
DACHÓWKA CERAMICZNA, KARPIÓWKA GOTYCKA, wym. 40x18cm (w łuskę)
KONTRŁATY / ŁATY - max rozstaw 16,5cm
KROKIEW 16x17cm

C DACH PREZBITERIUM
BLACHA MIEDZIANA UKŁADANA W ŁUSKĘ
ZBROJONA FOLIA PAROPRZEPUSZCZALNA
lub SPECJALNA MATA ROZDZIELAJĄCA
DESKOWANIE
KROKIEW 16x17cm

D STROP WIEŻY - BEZ ZMIAN
DESKI 4cm
BELKI 24x24cm/ 20x17cm

E DACH WIEŻY - BEZ ZMIAN
BLACHA MIEDZIANA W ŁUSKĘ
DESKOWANIE
KROKIEW 16x17cm

F DACHY KAPLIC
ARKUSZE BLACHY MIEDZIANEJ
ZBROJONA FOLIA PAROPRZEPUSZCZALNA
lub SPECJALNA MATA ROZDZIELAJĄCA
DESKOWANIE
KROKIEW 16x17cm

G STROP CHÓRU - BEZ ZMIAN
DESKI
LEGARY/ PUSTKA, POLEPA
DESKI
TYNK

TEMAT RYSUNKU:	PRZEKRÓJ C-C	
OBIEKT:	KOŚCIÓŁ FILIALNY P.W. NAJŚWIĘTSZEGO SERCA PANA JEZUSA	
ADRES:	Próchnowo 16, gmina Mirosławiec	
INWESTOR:	Parafia Rzymsko-Katolicka Marcinkowice 78-641 Lubiesz	
BRANŻA:	ARCHITEKTURA	
FAZA:	PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY	
AUTORZY OPRACOWANIA:		PODPIS:
PROJEKTANT:	mgr inż. arch.Tamara Możejewska, upr. proj. nr 7/ZPOIA/OKK/2017	
OPRACOWANIE:	mgr inż. arch.Małgorzata Rosiak	
SPRAWDZAJĄCY:	mgr inż. arch.Joanna Marcinkowska, upr. proj. nr 8/Sz/2002	
 Agata Możejewska ul. Śląska 28/1, 70-434 Szczecin tel. 509 291 804	DATA:	10.2021r.
	SKALA:	1:100
	NR RYSUNKU:	a.04