



RZUT DACHU



- UWAGI:**
- rynny półokrągłe oraz rury spustowe wykonać z miedzi oksydowanej - stosować komponenty wchodzące w skład kompletnego systemu rynnowego danego producenta;
 - nad nawą główną system 120/100mm;
 - nad kaplicami oraz prezbiterium system 100/80mm;
 - nad nawą główną stosować ozdobne leje spustowe (sztucery) wym. 120/100;
 - nad kaplicami i prezbiterium nie stosować sztucerów;
 - wszelkie obróbki blacharskie oraz sterczyny z hełmami wymienić na nowe wykonane z miedzi oksydowanej;

- LEGENDA:**
- DACHÓWKA CERAMICZNA KARPIÓWKA GOTYCKA (UKŁADANA W ŁUSKĘ; WYKONCZENIE NATURALNE, MATOWE, KOLOR CEGLASTY)
 - BLACHA MIEDZIANA NAD PREZBITERIUM (UKŁADANA W ŁUSKĘ)
 - BLACHA MIEDZIANA NAD KAPLICAMI (W ARKUSZACH)

| | | | |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|-------------|-----------|
| TEMAT RYSUNKU: | RZUT DACHU | | |
| OBIEKT: | KOŚCIÓŁ FILIALNY P.W. NAJŚWIĘTSZEGO SERCA PANA JEZUSA | | |
| ADRES: | Próchnowo 16, gmina Mirosławiec | | |
| INWESTOR: | Parafia Rzymsko-Katolicka Marcinkowice 78-641 Lubiesz | | |
| BRANŻA: | ARCHITEKTURA | | |
| FAZA: | PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY | | |
| AUTORZY OPRACOWANIA: | | PODPIS: | |
| PROJEKTANT: | mgr inż. arch.Tamara Możejewska, upr. proj. nr 7/ZPOIA/OKK/2017 | | |
| OPRACOWANIE: | mgr inż. arch.Malgorzata Rosiak | | |
| SPRAWDZAJĄCY: | mgr inż. arch.Joanna Marcinkowska, upr. proj. nr 8/Sz/2002 | | |
| <div>impresje</div> <div>Agata Możejewska</div> <div>ul. Śląska 28/1, 70-434 Szczecin</div> <div>tel. 509 291 804</div> | | DATA: | 10.2021r. |
| | | SKALA: | 1:100 |
| | | NR RYSUNKU: | a.01 |