


PRZEKRÓJ A-A



ZESTAWIENIE WARSTW:

**A STROP PODDASZA**  
BELKI WIĄZAROWE (ŚCIĄGI) 22x25cm/ PUSTKA

**B DACH NAWY GŁÓWNEJ**  
DACHÓWKA CERAMICZNA, KARPIÓWKA GOTYCKA, wym. 40x18cm (w łusce)  
KONTREŁATY / ŁATY - max rozstaw 16,5cm  
KROKWIE 16x17cm

**C DACH PREZBITERIUM**  
BLACHA MIEDZIANA UKŁADANA W ŁUSKĘ  
ZBROJONA FOLIA PAROPRZEPUSZCZALNA  
lub SPECJALNA MATA ROZDZIELAJĄCA  
DESKOWANIE  
KROKWIE 16x17cm

**D STROP WIEŻY - BEZ ZMIAN**  
DESKI 4cm  
BELKI 24x24cm/ 20x17cm

**E DACH WIEŻY - BEZ ZMIAN**  
BLACHA MIEDZIANA W ŁUSKĘ  
DESKOWANIE  
KROKWIE 16x17cm

**F DACHY KAPLIC**  
ARKUSZE BLACHY MIEDZIANEJ  
ZBROJONA FOLIA PAROPRZEPUSZCZALNA  
lub SPECJALNA MATA ROZDZIELAJĄCA  
DESKOWANIE  
KROKWIE 16x17cm

**G STROP CHÓRU - BEZ ZMIAN**  
DESKI  
LEGARY/ PUSTKA, POLEPA  
DESKI  
TYNK

TEMAT RYSUNKU:	PRZEKRÓJ A-A		
OBIEKT:	KOŚCIÓŁ FILIALNY P.W. NAJŚWIĘTSZEGO SERCA PANA JEZUSA		
ADRES:	Próchnowo 16, gmina Mirosławiec		
INWESTOR:	Parafia Rzymsko-Katolicka Marcinkowice 78-641 Lubiesz		
BRANŻA:	ARCHITEKTURA		
FAZA:	PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY		
AUTORZY OPRACOWANIA:		PODPIS:	
PROJEKTANT:	mgr inż. arch.Tamara Możejewska, upr. proj. nr 7/ZPOIA/OKK/2017		
OPRACOWANIE:	mgr inż. arch.Małgorzata Rosiak		
SPRAWDZAJĄCY:	mgr inż. arch.Joanna Marcinkowska, upr. proj. nr 8/Sz/2002		
<div>impresje</div> <div>Agata Możejewska</div> <div>ul. Śląska 28/1, 70-434 Szczecin</div> <div>tel. 509 291 804</div>		DATA:	10.2021r.
		SKALA:	1:100
		NR RYSUNKU:	a.02