


PRZEKRÓJ A-A



ZESTAWIENIE WARSTW:

A STROP PODDASZA

DESKI 4cm
LEGARY 22x25cm/ pustka, polepa
DESKI 4cm
PŁYTAPILŚNIOWA 1cm

B DACH NAWY GŁÓWNEJ

DACHÓWKA CEMENTOWA, ZAKŁADKOWA
ŁATY/ KONTRŁATY 4x5cm w rozstawie 33cm
KROKIEW 16x17cm

C DACH PREZBITERIUM

PAPA
DESKOWANIE
KROKIEW 16x17cm

D STROP WIEŻY

DESKI 4cm
BELKI 24x24cm/ 20x17cm

E DACH WIEŻY

BLACHA MIEDZIANA W ŁUSKĘ
DESKOWANIE
KROKIEW 16x17cm

F DACHY KAPLIC

BLACHA OCYNKOWANA
DESKOWANIE
KROKIEW 16x17cm

G STROP CHÓRU

DESKI
LEGARY/ PUSTKA, POLEPA
DESKI
TYNK

| | | |
|--|--|-----------|
| TEMAT RYSUNKU: | PRZEKRÓJ A-A | |
| OBIEKT: | KOŚCIÓŁ FILIALNY P.W. NAJŚWIĘTSZEGO SERCA PANA JEZUSA | |
| ADRES: | Próchnowo 16, gmina Mirosławiec | |
| INWESTOR: | Parafia Rzymsko-Katolicka Marcinkowice 78-641 Lubiesz | |
| BRANŻA: | ARCHITEKTURA | |
| FAZA: | INWENTARYZACJA ARCHITEKTONICZNO-KONSERWATORSKA | |
| AUTORZY OPRACOWANIA: | mgr inż. arch. Tamara Możejewska, upr. proj. nr 7/ZPOIA/OKK/2017 | |
| OPRACOWANIE: | mgr inż. arch. Małgorzata Rosiak | |
| impresje Agata Możejewska ul. Śląska 28/1, 70-434 Szczecin tel. 509 291 804 | DATA: | 10.2021r. |
| | SKALA: | 1:100 |
| | NR RYSUNKU: | i.06 |