


PRZEKRÓJ B-B



ZESTAWIENIE WARSTW:

A STROP PODDASZA
BELKI WIĄZAROWE (ŚCIAĞI) 22x25cm/ PUSTKA

B DACH NAWY GŁÓWNEJ
DACHÓWKA CERAMICZNA, KARPIÓWKA GOTYCKA, wym. 40x18cm (w łuskę)
KONTREŁATY / ŁATY - max rozstaw 16,5cm
KROKWIE 16x17cm


C DACH PREZBITERIUM
BLACHA MIEDZIANA UKŁADANA W ŁUSKĘ
ZBROJONA FOLIA PAROPRZEPUSZCZALNA
lub SPECJALNA MATA ROZDZIELAJĄCA
DESKOWANIE
KROKWIE 16x17cm

D STROP WIEŻY - BEZ ZMIAN
DESKI 4cm
BELKI 24x24cm/ 20x17cm

E DACH WIEŻY - BEZ ZMIAN
BLACHA MIEDZIANA W ŁUSKĘ
DESKOWANIE
KROKWIE 16x17cm

F DACHY KAPLIC
ARKUSZE BLACHY MIEDZIANEJ
ZBROJONA FOLIA PAROPRZEPUSZCZALNA
lub SPECJALNA MATA ROZDZIELAJĄCA
DESKOWANIE
KROKWIE 16x17cm

G STROP CHÓRU - BEZ ZMIAN
DESKI
LEGARY/ PUSTKA, POLEPA
DESKI
TYNK

TEMAT RYSUNKU:	PRZEKRÓJ B-B		
OBIEKT:	KOŚCIÓŁ FILIALNY P.W. NAJŚWIĘTSZEGO SERCA PANA JEZUSA		
ADRES:	Próchnowo 16, gmina Mirosławiec		
INWESTOR:	Parafia Rzymsko-Katolicka Marcinkowice 78-641 Lubiesz		
BRANŻA:	ARCHITEKTURA		
FAZA:	PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY		
AUTORZY OPRACOWANIA:			PODPIS:
PROJEKTANT:	mgr inż. arch.Tamara Możejewska, upr. proj. nr 7/ZPOIA/OKK/2017		
OPRACOWANIE:	mgr inż. arch.Małgorzata Rosiak		
SPRAWDZAJĄCY:	mgr inż. arch.Joanna Marcinkowska, upr. proj. nr 8/Sz/2002		
 ul. Śląska 28/1, 70-434 Szczecin tel. 509 291 804		DATA:	10.2021r.
		SKALA:	1:100
		NR RYSUNKU:	a.03