


PRZEKRÓJ C-C



ZESTAWIENIE WARSTW:

A STROP PODDASZA

DESKI 4cm
LEGARY 22x25cm/ pustka, polepa
DESKI 4cm
PŁYTAPILŚNIOWA 1cm

B DACH NAWY GŁÓWNEJ

DACHÓWKA CEMENTOWA, ZAKŁADKOWA
ŁATY/ KONTRŁATY 4x5cm w rozstawie 33cm
KROKWIE 16x17cm

C DACH PREZBITERIUM

PAPA
DESKOWANIE
KROKWIE 16x17cm

D STROP WIEŻY

DESKI 4cm
BELKI 24x24cm/ 20x17cm

E DACH WIEŻY

BLACHA MIEDZIANA W ŁUSKĘ
DESKOWANIE
KROKWIE 16x17cm

F DACHY KAPLIC

BLACHA OCYNKOWANA
DESKOWANIE
KROKWIE 16x17cm

G STROP CHÓRU

DESKI
LEGARY/ PUSTKA, POLEPA
DESKI
TYNK

TEMAT RYSUNKU:	PRZEKRÓJ C-C	
OBIEKT:	KOŚCIÓŁ FILIALNY P.W. NAJŚWIĘTSZEGO SERCA PANA JEZUSA	
ADRES:	Próchnowo 16, gmina Mirosławiec	
INWESTOR:	Parafia Rzymsko-Katolicka Marcinkowice 78-641 Lubiesz	
BRANŻA:	ARCHITEKTURA	
FAZA:	INWENTARYZACJA ARCHITEKTONICZNO-KONSERWATORSKA	
AUTORZY OPRACOWANIA:		
OPRACOWANIE:	mgr inż. arch.Tamara Możejewska, upr. proj. nr 7/ZPOIA/OKK/2017	PODPIS:
	mgr inż. arch.Małgorzata Rosiak	
<div>impresje</div> <div>Agneta Możejewska</div> <div>ul. Ślaska 28/1, 70-434 Szczecin</div> <div>tel. 509 291 804</div>	DATA:	10.2021r.
	SKALA:	1:100
	NR RYSUNKU:	i.08